


Схема котлована



1. За относительную отм. 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия техподполья жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 227,31;
2. Перед началом строительства площадка должна быть тщательно спланирована с целью обеспечения отвода талых и атмосферных вод;
3. В процессе строительства не допускать замачивания грунтов основания;
4. Производство земляных работ в условиях существующей застройки производить с соблюдением правил техники безопасности;
5. Работы по устройству фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство";
6. Инженерно-геологические характеристики грунтового основания площадки строительства приняты на основании "Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях на площадке комплексного малоэтажного жилищного строительства в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области", выполненного в 2013г. шифр 110-13, инв. № 133-2013;
7. Грунтовые воды в период изысканий (май 2012г.) выработкой глубиной 10м, не вскрыты;
8. Перерыв между окончанием работ по разработке котлована и работами по устройству фундаментов не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природных свойств грунта.

Инв. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №

1 - КП - 1-КЖ					
Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Емельяненко				
Провер.	Громов				
Н.контр.					
Индивидуальный жилой дом. Тип 1					Стадия
					Лист
					Листов
					P 1.3
Схема котлована.					ООО "ИнвестСтрой"