



План фундаментов



1. Схему армирования фундамента см. лист КЖ-3 .
 2. Низ всех фундаментов на отм.-1,720.
 3. Гидроизоляцию всех поверхностей соприкасающихся с грунтом выполнять горячей битумной мастикой типа МБК-1 по ГОСТ 2889-90 обмазкой за два раза. Толщина слоя гидроизоляции не менее 0,5 мм.
 4. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из 2-х слоёв рубероида.
 5. Под всеми фундаментами выполнить подготовку из ПГС толщиной $\delta=100\text{мм}$. Коэффициент уплотнения 0,95.
 6. Производство земляных работ и устройство фундаментов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
 7. Низ установки продухов на отм. -0,420.

