

Общие указания

1. Настоящий проект выполнен на основании следующих материалов:
 - 1.1 рабочих чертежей архитектурно-строительной части проекта;
 - 1.2 технических условий и технического задания заказчика;
 - 1.3 СНиПа 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.

4. Хозяйственно-питьевой водопровод

- 4.1 В здание жилого дома проектируется один ввод водопровода $\varnothing 40$ мм. На вводе устанавливается водомерный узел с возможностью дистанционной передачи данных фирмы Giasotipi.
- 4.2 Для нагрева горячей воды предусмотрен отвод к газовому котлу. Система принята без циркуляции.
- 4.3 К прокладке приняты трубы из сшитого полиэтилена. Трубы, прокладываемые в техподполье и котельной изолируются.

5. Хоз.-бытовая канализация

- 5.1 Бытовые стоки от жилого дома по самотечному выпуску поступают в наружную сеть.
- 5.2 К прокладке приняты трубы из полиэтилена ПНД по ГОСТ 22689.1-89

диаметром 50-100 мм.
6. Монтаж и приёмку сетей выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Инв. подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1 - КП - 1 - ВК		Лист
								13